



ESPECIFICACIONES DE PINTURA DE TRANSITO CON REFLEJANTE.

- CONDICIONES DE APLICACION:**
LA PINTURA DEBE TENER LAS CARACTERISTICAS REQUERIDAS PARA USARSE EN PAVIMENTOS DE CONCRETO HERRALLADO Y DEBERA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SER APLICADA CON EQUIPO DE APLICACION, ESTE EQUIPO DEBERA SER CAPAZ DE PRODUCIR UNA MANA CONTINUA DE PUNTO CONTINUO Y DE ESPESOR REGULADO.
- RESISTENCIA:**
AL SER APLICADA, LA PINTURA DEBERA CUMPLIR LA ESPECIFICACION "ACTA-O-SALA" DE TENER UNA CONSISTENCIA DETERMINADA POR EL VISCOSIMETRO STOMER DE 70 A 90 UNIDADES VIEIRA A 25 °C.
- COLORES:**
LA PINTURA DEBERA TENER EL COLOR BLANCO ESTANDBO O EL COLOR AMARELO ESTANDBO EN EL PRODUCTO Y/O PRODUCTO POR LA SUPERFICIE, NO DEBERA CONTENER NINGUNA MATERIA ORGANICA COLORANTE, NI SE DECOLORARA BAJO LA ACCION DE LOS RAYOS SOLARES.
- PODER DE CUBRIMIENTO EN TUBADO:**
CUANDO LA PINTURA SE APLIQUE EN UN ESPESOR DE VENTICHO CONTINUA (SIN) DE MATERIAL DE PULCOSA MANEJA SOBRE UNA GRAYDA MORTI BLACK AND WHITE, HODOS POWER, TORNO O-S-B, MOSTRARA UN CUBRIMIENTO O SARA UNA REDUCCION DE CONTINENTE NO MENOR DE CERO PUNTO CINCO Y CERO (0.05) ENTRE LA REFLEXION DE LAS SUPERFICIES NEGRO Y BLANCO, DETERMINADA POR UN REFLECTOMETRO HANSEN HANSEN-TRIPMARE.
- FACTOR REFLEJANTE:**
LAS PINTURAS BLANCA Y AMARELA DEBERAN TENER COMO MINIMO EL FACTOR REFLEJANTE QUE SE MUESTRA EN LA TABLA SIGUIENTE DE REFERENCIA Y LA PINTURA LAMINAR SEPARADA POR UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE UN GRADO VEINTE MINUTOS (20').
- REQUISITOS DE LA CALIDAD DE LAS ESPERAS:**
LA CALIDAD DE LAS ESPERAS DE VIDRO REFLEJANTE DEBERAN SER REGULARES, LIMPAS Y TRANSPARENTES, CON UN NIVEL DE REFLEXION POR EL METODO DE MEDICION DE 1.5 MINIMO, NO DEBERAN PODER SU TRANSPARENCIA AL SER SUABORDOS EN SOLUCION NORMAL DE CLARIDAD DE CALDO DURANTE TRES HORAS, NO DEBERAN OSCURECERSE AL TENERSE CON SALTURO DE CALDO.

FACTOR REFLEJANTE	FACTOR REFLEJANTE
20	20
20	20
20	20

PAR SU USO	ESPESES DE PINTURA
ESPESES DE PINTURA	2.25 mm
ESPESES DE PINTURA	0.3 mm
ESPESES DE PINTURA	1.25 mm
ESPESES DE PINTURA	1.5 mm

SEÑALIZACIÓN LINEAS



NOTA:
TOPE DE HULE PREFABRICADO, MARCA PAR-IT, DE 4" DE ALTO POR 8" DE ANCHO POR 72" DE LARGO, FIJADOS CON ADHESIVO DE URETANO "PL PREMIUM" Y CON 4 VARS # 4 DE 1/4" DE LARGO. VER ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

20 TOPE DE ESTACIONAMIENTO

LEV: J.Morales.R.	CLIENTE: PETROPERU REFINERIA TALARA	CONTRATISTA: DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	SUB CONTRATISTA:
DES: V.Arana.R.	REV: L.Morán.Y	SERVICIO: PAVIMENTACIÓN PLANTA DE VENTAS TALARA	LÁMINA: PP-02
APR: C.Rumiche	PLANO: PLANTA SEÑALIZACION	ESCALA: 1/200	SIZE: A1
	REV: A	FECHA Y HORA DE MEDICIÓN: 15 JUNIO 2018	COD. ARCHIVO: LMY-PVT-PAV.-2018